

PROYECTO OBRAS TEMPRANAS:

Fecha:/2021

Ubicación: B° Olivares y Flores - Municipio Capital



Planilla de Cotización (por Rubro, ítem y subítem)

	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	TAREAS PRELIMINARES						2,75 %	\$0,00
A.1	PRELIMINARES GENERALES							
A.1.1	Tareas preliminares						0,00 %	
A.1.1.2	Cartel de Obra	m2	6					
A.1.1.3	Replanteo de obra y planimetría	u	304					
A.1.1.4	Cerco de obra (palo, alambre, tela y accesorios)	ml	30					
A.1.1.5	Obrador - Casilla habitable	m2	15					
A.1.1.6	Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) (2 baños)	mes	6					
A.1.1.7	Electricidad de construcción	mes	6					
A.1.1.8	Agua de construcción	mes	6					
A.1.1.10	Tablero principal eléctrico con fuerza motriz	gl	1					
B	OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS						97,25 %	\$0,00
	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
B.4	Instalación intra-lote de agua							
B.4.1	Instalación de agua						9,18 %	
B.4.1.1	Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. (x 3mt. cañería PVC fusión 3/4)	U	101					
B.4.1.2	Alimentación a TC/TR PVC fusión ½" x 9m. Incluye sondeos, excavación, cierre y compactación de zanja.	U	101					
B.4.2	Instalación tanques						40,92 %	
B.4.2.3	Tanque de Reserva Tricapa Poliet. 850lts c/ Blister válvula incluye: Flotante mecánico de media presión de ½" de PP, ventilación de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y TI, Colector de ½" C PPCR con VL, llave de cierre general, 2 LLP.	U	101					
B.4.2.4	Base de tanque modular + estructura de sosten	U	101					
B.4.2.6	Colector con 2 Bajadas (Agua Fria / Caliente) de termofusion ½" 20 Mm y valvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexión a canilla, reparaciones varias y prueba hidraulica.	U	101					
	Sistema de Desagües Cloacales							
B.8	Instalaciones intra-lote de cloaca							
B.8.1	Instalación cloacal interna (a red cloacal) topología 1 cercana hasta 6m						25,89 %	
B.8.1.1	Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.	U	122					
B.8.1.2	Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal	U	122					
B.8.1.3	Tendido de cañería desde CI a conexión existente. Incluye: tramos horizontales hasta 6ml hasta a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilación y prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales	U	122					
B.8.1.4	Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda.	U	122					
B.8.1	Instalación cloacal interna (a red cloacal) topología 2 lejana hasta 15m						14,25 %	
B.8.1.1	Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.	U	100					
B.8.1.2	Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal	U	50					
B.8.1.3	Tendido de cañería desde CI a conexión existente. Incluye: tramos horizontales hasta 13ml hasta a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilación y prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales	U	50					
B.8.1.4	Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda.	U	50					
B.8.1	Instalación cloacal interna (a red cloacal) topología 3 al interior de la vivienda						7,02 %	
B.8.1.1	Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60 en interior de vivienda. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.	U	31					
B.8.1.2	Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal	U	31					
B.8.1.3	Tendido de cañería desde CI a conexión existente. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml hasta a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilación y prueba hidraulica. Dsitribución desagües cloacales y separación de pluviales	U	31					
B.8.1.4	Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda.	U	31					
TOTAL PRESUPUESTO							100,00 %	\$42.861.015,00

\$0,00

\$0,00