

OBRA: PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT BARRIO FLORES Y OLIVARES – ETAPA 2
BARRIO FLORES Y OLIVARES II

UBICACIÓN: CIUDAD DE MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 12 Meses

Planilla de Cotización								
Obra B. Flores - Olivares II								
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL								
Item	Descripción	Und.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subitem	Total	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECIFICAS						\$ -	0,00%	
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						\$ -		
A.1.1 Cañerías de distribución						\$ -		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	1.211,03		\$ -			
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja. (1ra y 2da Etapa)	ml	1.963,60		\$ -			
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m³	1.211,20		\$ -			
A.1.2 Válvulas						\$ -		
A.1.2.15	Bloque de Anclaje incluye construcción de cámara	un	46,00		\$ -			
A.1.2.16	Válvula esclusa incluye construcción de cámara	un	18,00		\$ -			
A.1.2.17	Cámara de Desagüe	un	2,00		\$ -			
A.1.2.18	Empalmes a red existente	un	18,00		\$ -			
A.1.3 Hidrantes						\$ -		
A.1.3.12	Provisión y colocación hidrante, incluye construcción de cámara	un	3,00		\$ -			
A.2. Conexiones domiciliarias de Agua a Red						\$ -		
A.2.1 Conexión de agua								
A.2.1.9	Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua	m³	875,00		\$ -			
A.2.1.10	Ejecución de conexión dom. de agua 1/2" (con kit de Medición). Incl. caballete con LLP Ø 19 mm y canilla de serv.	un	154,00		\$ -			
A.3 Sistema de Desagües Cloacales						\$ -		
A.3.1.1 Cañerías						\$ -		
A.3.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	1.115,90		\$ -			
A.3.1.1.21	Tapado y compactación de zanja (1a y 2a etapa)	m³	1.115,20		\$ -			
A.3.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	1.398,10		\$ -			
A.3.1.2 Bocas de Registro						\$ -		
A.3.1.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	58,00		\$ -			
A.3.1.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m incluyendo excavación	un	29,00		\$ -			
A.4 Conexiones domiciliarias de Cloaca a Red						\$ -		
A.4.1 Conexión cloacal								
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal de Red a Línea Municipal	un	154,00		\$ -			
A.5 Sistema de Desagües Pluviales						\$ -		
A.5.1 Cordón Banquina						\$ -		
A.5.1.10	Ejecución banquina (Hº 350 Kg)	ml	1.875,50		\$ -			
A.5.1.12	Ejecución cordón Hº Aº (Hº 350 Kg)	m	1.413,50		\$ -			
A.5.2 Cuneta						\$ -		
A.5.2.10	Excavación, perfilado de cunetas	m³	914,31		\$ -			
A.5.2.60	Cuneta 40x40 (Hº simple 250 Kg esp= 0,10)	ml	166,14		\$ -			
A.5.2.60	Cuneta 60x40 (Hº simple 250 Kg esp= 0,10)	ml	1.709,36		\$ -			
A.5.3 Alcantarillas						\$ -		
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	392,23		\$ -			
A.5.3.30	Construcción de alcantarillas de Hº Aº	ml	622,59		\$ -			
A.5.3.40	Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)	un	52,00		\$ -			
A.5.8 Revestimiento y construcción de canales "Canal del Oeste"						\$ -		
A.5.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	210,00		\$ -			
A.5.2.20	Compactación de Fondo	m³	295,00		\$ -			
A.5.2.30	Relleno, Compactación y Nivelación final	m³	409,00		\$ -			
A.5.2.50	Canal de HºAº de sección rectangular	m³	154,35		\$ -			
A.6. Red Vial						\$ -		
A.6.1 Tareas previas						\$ -		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m²	14.754,21		\$ -			
A.6.2.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m²	10.600,88		\$ -			
A.6.2 Calzadas						\$ -		
A.6.2.20	Relleno y nivelación c/ suelo seleccionado a máquina	m²	10.600,88		\$ -			
A.6.2.102	Carpeta asfáltica 0,05 m (incluye base e imprimación)	m²	10.854,63		\$ -			
A.6.2.103	Rotura y reparacion de asfalto existente	m²	639,90		\$ -			
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público						\$ -		
A.9.1 Estructura de sostén Alumbrado Publico						\$ -		
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado - Apoyo de Alineación	un	31,00		\$ -			
A.9.1.60	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado - Apoyo de Terminal	un	20,00		\$ -			
A.9.2 Conectores								
A.9.2.10 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados						\$ -		
A.9.2.11	Provisión y Tendido de Conjunto Preensamblado de Polietileno Reticulado (XLPE), con Neutro Portante, de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2 de A11/A1.-	ml	135,00		\$ -			
A.9.2.1	Provisión y Tendido de Conjunto Preensamblado de Polietileno Reticulado (XLPE), con Neutro Portante, de Sección Nominal 3x50+1x50+1x25mm2 de A1/A1.-	ml	995,00		\$ -			
A.9.4 Luminarias						\$ -		
A.9.4.20	Provisión, Montaje y Conexión de brazo pescante y luminaria Led	un	31,00		\$ -			
A.10 Conexiones domiciliarias a Red Eléctrica						\$ -		
A.10.1 Conexión Eléctrica								
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	un	154,00		\$ -			
A.10.1.20	Prov. y montaje de gabinetes de medidores antivandálicos 9 medidores s/ normas Edemsa	un	25,00		\$ -			
A.13 Red Peatonal						\$ -		

A.13.1	Tratamiento base				\$	-		
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m²	3.500,00		\$	-		
A.13.2	Veredas				\$	-		
A.13.2.10	Ejec. de Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm	m²	3.500,00		\$	-		
A.13.3	Puentes				\$	-		
A.13.3.11	Puentes peatonales	un	154,00		\$	-		
A.13.3.12	Puentes vehiculares (3,00 x 1,20)	un	154,00		\$	-		
A.13.4	Corrieminto de Cercos				\$	-		
A.13.4.10	Corrieminto de Cercos (Incluye remoción cercos existentes)	un	35,00		\$	-		
A.13.4.11	Corrimiento de cierres y demolición parcial de construcciones	un	9,00		\$	-		
A.13.5	Esquinas				\$	-		
A.13.5.11	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados	un	68,00		\$	-		
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				\$	-		
C.1	Contenedores				\$	-		
C.1.1	Cestos de residuos							
C.1.1.10	Prov. y colocación de cestos domiciliarios de residuos	un	154,00		\$	-		
C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	un	7,00		\$	-		
C.2	Señalética urbana				\$	-		
C.2.1	Nomencladores urbanos							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	un	45,00		\$	-		
C.4	Refugios				\$	-		
C.4.1	Paradas de colectivos							
C.4.1.10	Ejecución de refugios para paradas de colectivos	un	2,00		\$	-		
C.5	Arbolado Público				\$	-		
C.5.1	Arbolado							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	un	348,00		\$	-		
C.5.1.20	Eradicación y forestación de arbolado público	un	20,00		\$	-		
E	OBRAS DE MITIGACION				\$	-		
E.1	Saneamiento de Pozos				\$	-		
E.2.1.20	Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad)	un	175,00		\$	-		
F	OBRAS ESPECIALES				\$	-		
F.4	Demolición de Viviendas				\$	-		
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes							
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	un	62,00		\$	-		
F.4.1.20	Recupero de materiales y retiro de escombros	un	62,00		\$	-		
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION					\$	-	0,00%	0,00%