

PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR I- INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE
Ubicación: Bº LOS CERRILLOS - Bº LA QUEBRADA- CALLE VISTALBA

MES BASE: SET 22



Instituto Provincial
de la Vivienda

ID	Descripción	Unidad	Cómputo	Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	TAREAS PRELIMINARES						0,26%	
A.01	PRELIMINARES GENERALES						0,26%	
A.01.01	Tareas preliminares						0,26%	
A.01.01.01	Cartel de Obra (Chapa N° 18, ploteado, postes, trasl. y colocación)	m²	15,36					
A.01.01.02	Replanteo redes	m	12601					
A.01.01.03	Replanteo intradomiciliarias	u	169					
A.01.01.04	Obrador - Casilla habitable	m²	28,8					
A.01.01.05	Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) (2 baños)	mes	18					
A.01.01.06	Electricidad de construcción	mes	18					
A.01.01.07	Agua de construcción	u	4					
A.01.01.08	Tablero principal electrico con fuesa motriz	gl	1					
B	OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS						42,58%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE							
B.01	Obra de Nexo de Agua						2,57%	
B.01.01	Impulsiones						1,93%	
B.01.01.01	Excavacion zanja para instalacion de tuberias.	m³	943,02					
B.01.01.02	Prov., colocacion y prueba hidraulica de cañeria HFD k7 DN 250mm	m	1210					
B.01.01.03	Relleno zanja 1º etapa	m³	398,97					
B.01.01.04	Relleno zanja 2º etapa	m³	598,455					
B.01.01.05	Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 250mm	u	4					
B.01.01.06	Prov., colocacion de piezas y accesorios para nudos diam 200mm	u	3					
B.01.01.07	Ejecucion de camara de valvula de aire	u	2					
B.01.01.08	Ejecucion de camara de desagüe	u	1					
B.01.02	Rotura y reposicion de pavimento						0,64%	
B.01.02.01	Rotura y reposicion de pavimento	m²	906,75				0,64%	
B.02	Extensión de suministro						4,63%	
B.02.01	Cañerías de distribución						2,95%	
B.02.01.01	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	2058,7303					
B.02.01.02	Relleno 1º etapa	m³	823,49212					
B.02.01.03	Relleno 2º etapa	m³	1235,2382					
B.02.01.04	Retiro material sobrante	m³	55,26					
B.02.01.05	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm + cama de asiento	m	1963					
B.02.01.06	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm + cama de asiento	m	83					
B.02.01.07	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm + cama de asiento	m	212					
B.02.01.08	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm + cama de asiento	m	887					
B.02.02	Válvulas						0,35%	
B.02.02.01	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	u	21					
B.02.02.02	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	u	1					
B.02.02.03	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	u	2					
B.02.02.04	Prov. y coloc. V.E. 200 mm, incluye construcción de cámara	u	1					
B.02.02.05	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	u	2					
B.02.02.06	Camara valvula esclusa para desague limpieza	u	7					
B.02.03	Rotura y reposicion de pavimento						1,32%	
B.02.03.01	Rotura y reposicion de pavimento	m²	1871,49					
B.03	Conexiones domiciliarias de agua a red						0,53%	
B.03.01	Conexión de agua						0,53%	
B.03.01.01	Ejecución de conexión domiciliar de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 1/2, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestras). Albañilería, colocación y nivelación de cajas.	u	184					
B.04	Instalación intra-lote de agua						1,13%	
B.04.01	Instalación de agua (T1 - caballete + estructura + tanque de reserva)						1,13%	
B.04.01.01	Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. + Tanque de Reserva de 500lts (incluye prov. e instalacion de torre de sosten)+ 2 bajadas	u	74					
	SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES							
B.05	Extensión de suministro						4,80%	
B.05.01	Cañerías						2,37%	
B.05.01.01	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m³	2728					
B.05.01.02	Relleno 1º etapa	m³	473,1					
B.05.01.03	Relleno 2º etapa	m³	1103,9					
B.05.01.04	Retiro material sobrante	m³	39,97					
B.05.01.05	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm + cama de asiento	m	2335					
B.05.01.06	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm + cama de asiento	m	303					
B.05.01.07	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm + cama de asiento	m	145					
B.05.02	Bocas de Registro						1,19%	
B.05.02.01	Excavación en terreno de cualquier categoría	m³	450					
B.05.02.02	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	u	45					
B.05.03	Cámaras de limpieza						0,01%	
B.05.03.01	Excavación en terreno de cualquier categoría	m³	1					
B.05.03.02	Ejecución cámara de limpieza	u	1					
B.05.04	Rotura y reposicion de pavimento							
B.05.04.01	Rotura y reposicion de pavimento	m²	1743,25					
B.06	Conexiones domiciliarias de cloaca a red						0,86%	
B.06.01	Conexión cloacal						0,86%	
B.06.01.01	Ejecución de conexión domiciliar media de PVC	u	206					
B.07	Instalaciones intra-lote de cloaca						1,11%	
B.07.01	Instalación cloacal interna (tipología 1)						1,01%	
B.07.01.01	Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.	u	87					
B.07.01.02	Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal	u	87					
B.07.01.03	Tendido de cañeria desde CI a conexon existente. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml hasta a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Distribución desagües cloacales y separación de pluviales	u	87					

B.07.01.04	Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda.	u	87				
B.07.02	Instalación cloacal interna (tipología 2)						0,10%
B.07.02.01	Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye: excavacion, compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.	u	8				
B.07.02.02	Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal	u	8				
B.07.02.03	Tendido de cañería desde CI a conexon existente. Incluye: tramos horizontales hasta 15ml hasta a PPA, 2BA (baño+cocina), ventilacion y prueba hidraulica. Distribución desagües cloacales y separación de pluviales	u	8				
B.07.02.04	Reconstrucción y reparaciones varias de la vivienda.	u	8				
B.08	SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES						
B.08	Extensión de red						4,96%
B.08.01	Cordón banquina						1,85%
B.08.01.01	Ejecución de cordón de HºAº	m	4917				
B.08.01.02	Ejecución de cordón banquina de hormigón de 0,55 m	m	5463				
B.08.02	Badén						0,06%
B.08.02.01	Ejecución de Badén de hormigón	m²	180,23				0,06%
B.08.03	Alcantarillas						0,17%
B.08.03.01	Excavación de zanja en terreno de Alca T1 0,60x0,55	m³	93,17				
B.08.03.02	Construcción de alcantarillas de HºAº T1 0,60x0,55	m	121				
B.08.03.03	Prov. y coloc. de rejillas de captacion ancho 0,60/largo 1,20	u	11				
B.08.04	Desagüe pluvial por conducto						0,23%
B.08.04.01	Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación de piletta de patio y cañería desague a cordón cuneta)	u	171				
B.08.04.02	Desagües Pluviales Domiciliarios (Provisión y colocación de cañería desague a cordón cuneta)	u	135				
B.08.05	Acequia T1 0,40/0,60x0,60						0,08%
B.08.05.01	Excavación, perfilado de acequias	u	117,12				
B.08.05.02	Ejecución de acequia de hormigón sección T1 0,40/0,60x0,60	m	183				
B.08.06	Coladeras						0,08%
B.08.06.01	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Para coladera T1 0,60x0,60	m	69,6				
B.08.06.02	Construcción de coladera HºAº sección T1 0,60x0,60	m	58				
B.08.07	Revestimiento y construcción de canales: Colector Vistalba						2,40%
B.08.07.01	Movimiento de suelos - Desmonte (espacio verde)	m³	1119,02				
B.08.07.02	Movimiento de suelos - Relleno (espacio verde)	m³	2987,88				
B.08.07.03	Excavacion, perfilado de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80	m³	130,25				
B.08.07.04	Excavacion, perfilado de colector de hormigón sección T2 1,00x1,00	m³	320,88				
B.08.07.05	Ejecución de colector de hormigón sección T1 0,80x0,80	m	107,65				
B.08.07.06	Ejecución de colector de hormigón sección T2 1,00x1,00	m	191				
B.08.07.07	Excavacion zanja en terreno Alca sección T1 0,80x0,80	m³	50,58				
B.08.07.08	Excavacion zanja en terreno Alca sección T2 1,00x1,00	m³	69,7				
B.08.07.09	Construcción de alcantarillas de HºAº T1 0,80x0,80	m	41,8				
B.08.07.10	Construcción de alcantarillas de HºAº T2 1,00x1,00	m	41				
B.08.07.11	Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 0,80 /largo 1,20m	u	7				
B.08.07.12	Prov y coloc. De rejilla de captación Ancho 1,00 /largo 1,20m	u	3				
B.08.08	Obras de contenciones pluvial						0,09%
B.08.08.01	Contenciones pluviales domiciliarias	m	503				
B.09	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA						
B.09	Red Primaria de Media Tensión						0,28%
B.09.01	Estructura de sostén						0,23%
B.09.01.01	Prov. y montaje de columna de H A	u	8				
B.09.01.02	Prov. y montaje de columna de HºAº y rienda de media tension	u	8				
B.09.02	Conductores						0,05%
B.09.02.01	Provisión y colocación de conductores de aluminio de 35 mm Media Tension	m	470				
B.10	Subestación Transformadora						0,53%
B.10.01	Estructura de sostén						0,24%
B.10.01.01	Provisión y montaje de columnas o postes (hormigon)	u	4				
B.10.02	Transformador						0,30%
B.10.02.01	Provisión y montaje de transformador CN 276 con trafo de 250 KVA	u	2				
B.11	Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público						5,72%
B.11.01	Estructura de sostén						2,62%
B.11.01.01	Provisión y montaje de columna de H A	u	116				
B.11.01.02	Provisión y montaje de columna metálica recta h=7,50m, incluye brazo metálico 3m	u	86				
B.11.01.03	Prov. y montaje de columna de HºAº (8,50mts. Libre), con puesta a tierra y base de HºAº de 250 Kg	u	29				
B.11.02	Conductores						2,63%
B.11.02.01	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25	m	730				
B.11.02.02	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados BT 3x70+50	m	3400				
B.11.02.03	Prov. y coloc. de cables aéreos preensambladosAp 3x35+50	m	4450				
B.11.02.04	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados Cu 2x6mm	m	4000				
B.11.02.05	Provisión y colocación de cables TPR alumbrado Cu 2x2,5 mm	m	450				
B.11.03	Tablero de Alumbrado Público						0,03%
B.11.03.01	Tablero de Alumbrado Público	u	3				
B.11.04	Luminarias						0,43%
B.11.04.01	Provisión y colocación de luminarias de AP, lámpara LED de 150w (17500 lumenes)	u	114				
B.11.04.02	Provisión y colocación de cables subterrneos, colocados en cañería con proteccion mecanica de arena, ladrillo y cinta de peligro, a 0,70 metros de profundidad y luego tapado (terminado)	m	250				
B.12	Conexión Domiciliaria de electricidad a red						1,54%
B.12.01	Conexión eléctrica						1,54%
B.12.01.01	Prov. y coloc. de pilares de acometida	u	197				
B.12.01.02	Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O según requisitos de la instalación.	u	197				
B.13	Instalación Intra-lote de electricidad						0,49%
B.13.01	Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS.						0,49%
B.13.01.01	Circuito de alimentación: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterránea). Cable tipo "Sintenax" de 10mm2. Incluye excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.O según requisitos de la instalación.	u	142				
B.13.01.02	Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 8 modulos / de aplicar (no para embutir), barra colector para sistema puesta a tierra, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta a tierra. O según requisitos de la instalación.	u	142				

	SISTEMA DE RED DE GAS						
B.14	Extensión de red de gas						1,46%
B.14.01	Cañerías de distribución						1,46%
Nor.B.14.01.01	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	1289,79				
Nor.B.14.01.02	Tapado y compactación de zanja (incluye capa de arena de 30 cm)	m³	284,43				
Nor.B.14.01.03	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	1312				
Nor.B.14.01.04	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	1951				
B.15	Conexiones domiciliarias de gas a red						0,26%
B.15.01	Conexión de gas.						0,26%
B.15.01.01	Conexión domiciliar de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	u	189				0,26%
	SISTEMA DE RED VIAL						
B.16	Extensión de Red Vial						9,29%
B.16.01	Tareas previas						0,72%
B.16.01.01	Apertura de calles.	m²	9376				
B.16.01.02	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m²	11054				
B.16.01.03	Erradicación de arbolado existente	gl	1				
B.16.02	Calzadas						8,57%
B.16.02.01	Desmote	m³	5815,21				
B.16.02.02	Terraplén	m³	10906,9				
B.16.02.03	Trasporte de suelo de desmote p/confección de terraplén	m³	4070,647				
B.16.02.04	Base granular por 25 cm	m³	1116				
B.16.02.05	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m²	10354				
B.16.02.06	Demolición, Remoción y Carpeta Asfáltica Calle	m²	1782				
B.16.02.07	Pavimento articulado	m²	2905				
	SISTEMA DE RED PEATONAL						
B.17	Red Peatonal						2,41%
B.17.01	Vereda						2,41%
B.17.01.01	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado y contrapisos irregulares	m²	5163				
B.17.01.02	Corrimiento y construcción nuevo cerco de cierre frontal	m	879				
B.17.01.03	Esquinas	u	38				
B.17.01.04	Ejecución de losa de acercamiento peatonal	u	81				
B.17.01.05	Ejecución de losa de acercamiento vehicular	u	74				
B.17.01.06	Puentes peatonales	u	11				
B.17.01.07	Puentes Vehiculares	u	11				
B.17.01.08	Demolición del cierre y mejoras del predio Jardin Puenteitos	gl	1				
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO						1,13%
C.01	Obras edilicias						1,13%
C.01.01	Construcción Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de seguridad ciudadana	U	1				1,13%
C.01.01.01	Construcción Equipamiento Comunitario - Posta Sanitaria y punto de seguridad ciudadana	u	1				1,13%
D	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						2,38%
D.01	Contenedores						0,41%
D.01.01	Contenedores de residuos						0,41%
D.01.01.01	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	u	197				
D.01.01.02	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	u	12				
D.02	Señalética urbana						0,03%
D.02.01	Nomencladores urbanos						0,03%
D.02.01.01	Prov. y coloc. de indicadores de calles	u	29				
D.02.01.02	Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo	u	3				
D.03	Refugios						0,22%
D.03.01	Paradas de colectivos						0,22%
D.03.01.01	Ejecución de refugios en paradas de colectivos	u	3				
D.04	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública						0,19%
D.04.01	Arbolado Público						0,09%
D.04.01.01	Provisión y plantación árbol con tutor	u	153				
D.04.01.02	Provision y colocacion de caño de PVC diam 110mm para riego	u	153				
D.04.02	Coberturas verdes						0,10%
D.04.02.01	Preparación del suelo	m²	1738				
D.04.02.02	Implantación o sembrado de césped	m²	1738				
D.05	Plazas, Espacios Verdes y Parques (Plaza La Quebrada)						0,78%
D.05.01	Arbolado						0,01%
D.05.01.01	Provisión y plantación árbol con tutor	u	10				
D.05.01.02	Provisión y plantación arbusto	u	30				
D.05.02	Coberturas verdes						0,17%
D.05.02.01	Preparación del suelo	m²	1306				
D.05.02.02	Implantación o sembrado de césped	m²	1306				
D.05.02.03	Riego	u	1				
D.05.03	Vereda						0,29%
D.05.03.01	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m²	358				
D.05.03.02	Ejecución de escaleras de hormigón	m²	48,96				
D.05.03.03	Cordón de borde (h=0,20)	m	414				
D.05.03.04	Cordón de borde (h=variable prom 50 cm)	m	69,5				
D.05.03.05	Rampas para discapacitados	u	14				
Nor.D.05.04	Senderos						0,07%
D.05.04.01	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m²	143				
D.05.04.02	Provision y colocacion de papeleros	u	5				
D.05.05	Bancos						0,11%
D.05.05.01	Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeados	u	24				
D.05.05.02	Construccion de canteros redondos y asientos	u	5				
D.05.06	Alumbrado plaza						0,07%
D.05.06.01	Provision y montaje de iluminacion general del predio segun planos de proyecto	gl	1				
D.05.07	Juegos para plaza						0,04%
D.05.07.01	Provisión y colocación de Tobogan simple	u	1				
D.05.07.02	Provisión y colocación de trepador recto	u	1				
D.05.07.03	Provisión y colocación de sube y baja doble	u	1				
D.05.07.04	Provisión y colocación Portico cuadruple integrador para silla de ruedas	u	1				
D.05.08	Bebedero						0,01%
D.05.08.01	Provision y colocacion de bebedero	u	1				
D.05.09	Cartel designacion de parque						0,00%
D.05.09.01	Provision y colocacion de cartel designacion del parque	u	2				
D.05.10	Instalacion sanitaria						0,01%
D.05.10.01	Provision de agua potable, conexión y distribucion para bebedero	u	1				
D.06	Playon plideportivo (La Quebrada)						0,75%

D.06.01	Movimiento de Suelo						0,03%
D.06.01.01	Excavación apertura de caja, esp 25cm	m³	118,75				
D.06.01.02	Perfilado y compactación de subrasante	m²	475				
D.06.01.03	Base: suelo estabilizado 5% cal, esp 15cm	m³	71,25				
D.06.01.04	Excavaciones para bases equipamiento	m³	3,18				
D.06.02	Estructura resistente						0,38%
D.06.02.01	Plataea PLAYON Hormigón H25 esp 10cm c/malla de acero electrosoldada Ø6 c/ 15cm	m³	47,5				
D.06.02.02	Juntas de dilatación	m	176				
D.06.02.03	Ejecución de bases de H° A° equipamiento	m³	3,18				
D.06.02.04	Ejecucion de contrapiso de hormigon (vereda lateral y acceso)	m²	571				
D.06.02.05	Ejecucion de escalinata de hormigon (acceso playon)	m²	62				
D.06.03	Demarcacion de cancha						0,00%
D.06.03.01	Demarcacion de canchas para futbol, basquet y voley	gl	1				0,00%
D.06.04	Iluminacion						0,20%
D.06.04.01	Provision y montaje de iluminacion general del predio segun planos de proyecto	gl	1				
D.06.05	Accesorios y cercos						0,14%
D.06.05.01	Provision y colocacion de 2 arcos de futbol 5	u	1				
D.06.05.02	Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red	u	1				
D.06.05.03	Provision y colocacion de 2 aros fijos de basquet	u	1				
D.06.05.04	Provision y colocacion de cerco perimetral y puertas de acceso	m	160				
E	OBRAS COMPLEMENTARIAS						2,47%
E.01	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA						2,47%
E.01.01	Construccion de Estación de Bombeo						2,47%
E.01.01.01	Excavaciones para estacion de bombeo, camaras de rejas, entrada y válvulas de aire	m³	522				
E.01.01.02	Hormigon armado (H30) para estacion de bombeo, camara de rejas, válvulas de aire y sala de bombas.	m³	127				
E.01.01.03	Construccion sala de tableros	m²	22				
E.01.01.04	Provision y montaje de grupo de presion para impulsión B° SUPE	u	1				
E.01.01.05	Provision y montaje de grupo de presion para impulsión B° BARRANCOS	u	1				
E.01.01.06	Provision y montaje de cuadro de maniobras	gl	1				
E.01.01.07	Provision y montaje de elementos y accesorios metalicos	gl	1				
E.01.01.08	Ejecucion de sistema de desagües	gl	1				
E.01.01.09	Provision e instalacion de gabinetes, tableros y acometida electrica	gl	1				
E.01.01.10	Cierre perimetral de predio y porton de acceso	gl	1				
E.01.01.11	Provision y colocacion tendido electrico y columna con luminaria led	gl	1				
F	OBRAS DE MITIGACION						6,05%
F.01	Muros de Contención						5,39%
F.01.01	Movimiento de suelos						2,15%
F.01.01.01	Excavación	m³	5153				
F.01.01.02	Base granular	m²	1145				
F.01.01.03	Contrapiso de limpieza	m²	1145				
F.01.01.04	Drenes	gl	1				
F.01.01.05	Relleno y compactación	m³	3756				
F.01.02	Muros						3,24%
F.01.02.01	Muros de contención de H° A°	m³	524				3,24%
F.02	Barrera Forestal - cicatrizacion de espacios						0,02%
F.02.01	Arbolado						0,02%
F.02.01.01	Provisión y plantación de árboles de flora nativa	u	70				0,02%
F.03	Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados - cicatrizacion de espacios						0,40%
F.03.01	Terraplenes						0,40%
F.03.01.01	Ejecución Relleno y terraplén con suelo seleccionado y compactación especial	m³	923				
F.03.01.02	Cobertura con suelo vegetal	m²	1845,49				
F.04	Demoliciones						0,23%
F.04.01	Demoliciones viviendas						0,23%
F.04.01.01	Demolicion y retiro de escombros	m²	899				
G	OBRA PRIVADA						44,83%
G.01	Obras edículas						44,83%
G.01.01	Viviendas y Núcleos sanitarios						44,83%
G.01.01.01	Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2)	u	17				
G.01.01.02	Obras de infraestructura privada - Vivienda 2 dorm. (64m2) Adaptada	u	1				
G.01.01.03	Obras de infraestructura privada - Vivienda 3 dorm. (79m2)	u	12				
G.01.01.04	Obras de infraestructura privada - Vivienda 4 dorm. (89m2)	u	12				
G.01.01.05	Núcleos Sanitarios	u	24				
G.01.01.06	Núcleos Sanitarios (BAÑO + COCINA)	u	34				
G.01.01.07	Núcleos Sanitarios Mov. Red(BAÑO + COCINA)	u	3				
H	REGULARIZACION DE DOMINIO						0,29%
H.01	Regulacion Dominial (loteo - mensura)						0,29%
H.01.01	Honorarios documentacion						0,29%
H.01.01.01	Honorarios documentacion Regulacion Dominial (loteo)	u	41				
H.01.01.02	Honorarios documentacion Regulacion Dominial (rectificacion de lote)	u	14				
H.01.01.03	Honorarios documentacion Regulacion Dominial (barrios populares)	u	142				
	TOTAL						100,00% \$ 2.244.105.174,79