


DETALLE REJILLA DE LIMPIEZA



CALIDAD DEL HORMIGON

- LOSAS DE HORMIGON ARMADO
- El dosaje mínimo será de 350 kg de cemento por m³ de hormigón elaborado —
- Relación agua / cemento (en peso) < 0,55—
- Calidad de resistencia a la compresión en probeta cilíndrica f_{bc} > 17MPa/cm²
- ARIDOS: limpios y desprovistos de polvo —
- GRAVAS: tamaño máximo 1" —
- ARENAS: negra de cantera lavada —
- ACEROS: confirmados de alta resistencia no torsionados tipo ADN 420—
- CURADO: deberá garantizar temperatura y humedad constante, podrá ejecutarse con incorporación de agua, tierra húmeda, etc. o curado químico tipo membrana—
- NOTA: La construcción deberá ejecutarse de acuerdo a normas CIRSOC 201— 220—

 IPV Instituto Provincial de la Vivienda		 MENDOZA GOBIERNO	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS (LOTE AR) Carbometal			
Obras			PROYECTO SUBDIVISION LOTES B CARBOMETAL			
Plano:			PLANO DE DETALLES DE URBANIZACION - PLUVIALES			
Escala:	S/E		Fecha:	02/05/2023	Revisión:	
						Página: 3