



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA URBANA

OBRA: Señalamiento Horizontal Calle San Isidro Norte

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Unidad de Medida

PLANILLA DE PROPUESTA OFICIAL

OBRA: Demarcación Horizontal en Calle San Isidro Norte y Calles Varias del Departamento

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Unidad de Medida

PRESUPUESTO OFICIAL

N°	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	PORC. INC.
1	Señalización Horizontal en 1.5mm de espesor con material termoplástico aplicado por pulverización	m ²	680,00		\$ -	
2	Señalización Horizontal en 3.0mm de espesor con material termoplástico aplicado por extrusión Sendas y Líneas de detención:	m ²	750,00		\$ -	
3	Señalización Horizontal en 3.0mm de espesor con material termoplástico aplicado por extrusión En Superficies irregulares (flechas, símbolos, números)	m ²	377,00		\$ -	
4	Señalización Horizontal en 6.0mm de espesor con material termoplástico aplicado por extrusión	m ²	165,24		\$ -	
5	Línea de borde de 10 x 10 ejecutada con material termoplástico	m ²	736,50		\$ -	
IMPORTE TOTAL DE OBRA A EJECUTAR					\$ -	100,00%