



LICITACIÓN PÚBLICA

EX-2022-09153774- -GDEMZA-IPV

CODIGO BARRIO: 3079

**OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO
BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA**

122 VIVIENDAS

**Plan Mendoza Construye
Línea de acción 1: Vivienda Social**

Distrito: EL SAUCE

Departamento: GUAYMALLEN

**Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de \$ 1.673.328.040,79
(pesos mil seiscientos setenta y tres millones trescientos veintiocho
mil cuarenta con 79/100).**

Plazo de ejecución: 16 Meses (480 días corridos).

Archivo: 000-Carátulas y cronograma.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : ING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	DOCUMENTO N° 11
			JULIO 2021



CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PÚBLICA

- **Fecha de Apertura de Sobres:**

- **Hora de Apertura de Sobres:**

- **Lugar de Apertura de Sobres:**
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Carátulas y cronograma.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : ING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	DOCUMENTO N° 11
			JULIO 2021



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construcción de viviendas
BCP: 1 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES
(BCP)

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 2 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

Artículo 1º: Objeto y términos específicos 3

Artículo 2º: Ubicación de las obras y Terreno..... 3

Artículo 3º: Plazo de ejecución de obra 3

Artículo 4º: Plazo de garantía de obra 4

Artículo 5º: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 4

Artículo 6º: Presupuesto Oficial 4

Artículo 7º: Precio del Pliego..... 4

Artículo 8º: Lugar de venta de Pliegos..... 4

Artículo 9º: Lugar de apertura de los sobres..... 4

Artículo 10º: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 4

Artículo 11º: Garantía de la oferta..... 4

Artículo 12º: Mantenimiento de la oferta 5

Artículo 13º: Alternativa obligatoria y oferta variante 5

Artículo 14º: Garantía del Contrato 5

Artículo 15º: Sellado del contrato 5

Artículo 16º: Devolución de las garantías 6

Artículo 17º: Anticipo financiero 6

Artículo 18º: Domicilio del Proponente..... 6

Artículo 19º: Representante Técnico 6

Artículo 20º: Comodidades para Inspección de Obra..... 6

Artículo 21º: Elementos para la Inspección 6

Artículo 22º: Movilidad para la Inspección 7

Artículo 23º: Elementos topográficos de control 8

Artículo 24º: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda..... 8

Artículo 25º: Detalles constructivos..... 8

Artículo 26º: Marca y certificación de productos 8

Artículo 27º: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra..... 9

Artículo 28º: Letreros de obra 9

Artículo 29º: Visita de preadjudicatarios a la obra 9

Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral..... 9

Artículo 31º: Documentación final de obra..... 9

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 3 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º: Objeto y términos específicos

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de **carácter legal** es complementar, adaptar y/o modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales. La Obra consistirá en la construcción de 122 viviendas del **BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA** del departamento de Guaymallén, según tipologías provistas por la Administración, en el Marco del **Plan Provincial Mendoza Construye, Línea de acción 1: vivienda social.**

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecución de:

a) Viviendas

Las unidades serán de una planta y construcción INDUSTRIALIZADA con todos los servicios funcionando ("llave en mano").

Las tipologías de Vivienda a utilizar, serán según el detalle siguiente:

PROTOTIPO	CANTIDAD
Prototipo Oasis industrializada (conex. a cloaca)	120
Prototipo Oasis industrializada discap. (conex. a cloaca)	2

b) Urbanización e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se deberá contemplar tanto la obra civil, como la elaboración de la documentación técnica y su aprobación en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas Generales de Terreno, Loteo y Urbanización.

Artículo 2º: Ubicación de las obras y Terreno

Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado en Ruta Provincial N°24 s/nº. Distrito El Sauce. Guaymallén.

Las viviendas se ubicarán en:

- lotes 1 a 17 de la manzana A,
- lotes 1, 2 y 4 a 6 de la manzana B,
- lotes 1 a 9 de la manzana F,
- lotes 1 a 12 de la manzana H,
- lotes 1 a 16 de la manzana J,
- lotes 1 a 14 de la manzana K,
- lotes 1 a 16 de la manzana N,
- lotes 1 a 15 de la manzana P,
- lotes 1 a 7 de la manzana Q,
- lotes 1 a 9 de la manzana R,
-

Las viviendas para discapacitados se ubicarán en el lote 3 de la manzana B y lote 10 de la manzana F.

La disposición final de las viviendas deberá ser aprobada por la Inspección de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Artículo 3º: Plazo de ejecución de obra

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de **16 meses (480) días corridos.**

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 4 de 10

Artículo 4º: Plazo de garantía de obra

El plazo de garantía queda establecido en **UN AÑO**, a partir de la fecha de terminación de los trabajos y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria.

La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra.

El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Artículo 5º: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “**Ajuste Alzado**”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de base para la Certificación de los trabajos.

La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre N° 2 responderá a lo dispuesto en la *Resolución 503/02* del IPV y Anexos correspondientes

Artículo 6º: Presupuesto Oficial

Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de \$ 1.673.328.040,79 (pesos mil seiscientos setenta y tres millones trescientos veintiocho mil cuarenta con 79/100).

Montos base considerados al mes de: **OCTUBRE 2022** (Mes referencial).

El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones de pliegos respectivos.

La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres según Artículo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Artículo 7º: Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

Artículo 8º: Lugar de venta de Pliegos

Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución.

Artículo 9º: Lugar de apertura de los sobres

Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

Artículo 10º: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas

Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por mail a **proyectos@ipvmendoza.gov.ar** con una anticipación de **5 (cinco)** días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina web de la institución.

Artículo 11º: Garantía de la oferta

Será del **1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial** y se formalizará mediante dinero en efectivo, títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 5 de 10

alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Artículo 9, de la Ley de Obras Públicas.

Artículo 12º: Mantenimiento de la oferta

Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta **120 (ciento veinte) días corridos**. En su defecto perderán el depósito de garantía.

Artículo 13º: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los Oferentes deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el Contrato, la Administración certificará el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la garantía de oferta.

El pago del mismo se liquidará por excepción conforme la metodología prevista para la Determinación de los Contratos de Obra Pública en UVI, según Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitirá el Certificado Nº 0 de anticipo financiero a valor básico de contrato y complementariamente se liquidará el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la implementación de la UVI desde la fecha del mes básico hasta la fecha de la emisión del Certificado Nº 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero así determinado se deducirá de las sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodología de la Resolución Nº 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberá presentar garantía mediante póliza de caución.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

No corresponde.

Artículo 14º: Garantía del Contrato

Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.

Los fondos de garantía se componen de:

- a) **Garantía de Contrato:** será del **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato que deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución.
- b) **Fondo de reparo:** deducción del **5% (cinco por ciento)** de cada Certificado de Obra, sustituible por Póliza de Seguro de Caución.
- c) **Anticipos:** según corresponda.
- d) **Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”**

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhabilitadas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad económica.

Artículo 15º: Sellado del contrato

La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 6 de 10

Artículo 16º: Devolución de las garantías

Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes:
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra.
El Fondo de Reparación dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 17º: Anticipo financiero para la oferta básica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Artículo 18º: Domicilio del Proponente

El Oferente deberá fijar domicilio **especial** en el área del **Gran Mendoza: Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.**

Artículo 19º: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de la Ley 4416.
La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras de la misma naturaleza que se licita.
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 20º: Comodidades para Inspección de Obra

La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspección de Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspección. Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá un privado, un local de depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo será de 2,30 m de longitud y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m.
La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; instalación eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación sanitaria en kitchenette y baño.
La kitchenette dispondrá de piletta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; mesada de 1,00 de longitud mínima
El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.
Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de higiene y seguridad.
Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo dentro del monto ofertado.
Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con adecuada protección solar.
Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 21º: Elementos para la Inspección

La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y dos puertas con cerradura.
Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, papeles carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de colores, resaltadores de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de dimensiones

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 7 de 10

mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetría del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de mampostería adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos.

Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una copia de la misma para uso de la Inspección.

A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se encuentren y quedarán de su propiedad.

El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 22º: Movilidad para la Inspección
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspección de Obras.

La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición del Instituto Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecución de la obra y hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregarán en forma directa a la persona que la administración designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administración, deberá entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, será administrado por la administración y será empleado para el normal desenvolvimiento de la Inspección de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista deberá habilitar una autorización de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de 2 (dos) kilómetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARÁN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construcción de viviendas
BCP: 8 de 10

Artículo 23º: Elementos topográficos de control

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, a su solo requerimiento y para su uso, el instrumental topográfico tal como: estación total, nivel óptico automático, miras, jalones, etc., que sea necesario para verificar el replanteo de la obra, su medición y control.
Proveerá además aerosoles de pintura, cintas plásticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a las necesidades de cada obra.
Este equipamiento óptico quedará bajo custodia de la Contratista. A la recepción provisoria de la obra, el resto del equipamiento, será restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales fungibles.
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 24º: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda

- **1(Una) Camioneta (Pick-up)** doble cabina marca Volkswagen modelo Amarok tipo Comfortline, TDI 4x2, o similar en calidad y precio, color blanco, 4 puertas, con motor turbo diesel 4 cilindros 2.0L 180 CV o superior, cero kilómetro (el modelo de año deberá coincidir con el año de facturación), provista como mínimo de aire acondicionado, dirección hidráulica, radio "Composition Media", matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquín de primeros auxilios, además de los siguientes accesorios ORIGINALES: estribos planos de aluminio, barra antivuelco de acero inoxidable, lona marítima para cubrir la caja y vidrios polarizados.
La movilidad deberá ser provista sin chofer, al momento de la firma del acta de inicio de la obra.
Durante todo el transcurso de la obra estará a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de mantenimiento y en aquellos períodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista deberá proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares características. De igual modo estará a su cargo: la renovación de cubiertas cada 40.000 Km, el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehículo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los que tendrán una fecha de vencimiento posterior a la de la finalización de la obra total (recepción provisoria), entregando a la Inspección las pólizas respectivas en forma conjunta con la entrega del vehículo. En este momento la contratista deberá entregar el vehículo a la administración, adjuntando los comprobantes de haber realizado el recambio y control de fluidos (aceite de motor y de caja, líquido refrigerante, líquido de frenos, etc.) del vehículo y filtros. También el comprobante de haber realizado el servicio completo de distribución del vehículo y el recambio de las 4 cubiertas rodantes por nuevas.
Además deberá proveer 450 (cuatrocientos cincuenta) litros mensuales de combustible Infinia Diésel (o su equivalente en octanaje) mediante vales, al Instituto Provincial de la Vivienda. La estación de servicio para la recarga no deberá encontrarse a más 1,5 kilómetros de la sede del IPV.
Una vez concluida la obra, el vehículo deberá ser transferido en propiedad al Instituto Provincial de la Vivienda, con los gastos que ello demande a cargo de la Contratista.
La Contratista será pasible de una multa del 1 ‰ (uno por mil) del monto del contrato por día de atraso, en caso de incumplimiento por provisión del vehículo solicitado.

Artículo 25º: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será considerado como exigencia mínima.
Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberá ser aprobado por Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la Inspección de Obra.

Artículo 26º: Marca y certificación de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como así también en los de otros rubros se hace mención a la marca comercial de un producto. En todos los caso la Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 9 de 10

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad.

Artículo 27º: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos requisitos en forma conjunta:

- a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando aviso de su ejecución a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo mínimo de 48 horas previas a la firma del Acta de Inicio,
- b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y
- c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista deberá presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotográfico del mismo. Las imágenes no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) días a la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 28º: Letreros de obra

Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 2 (dos) letreros de obra. Los mismos tendrán 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 29º: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspección de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberán coordinar las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los preadjudicatarios del mismo.

Además el responsable designado por la Contratista deberá participar de las reuniones, talleres o encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán además cumplimentar:

- a) Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G.
- b) Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
- c) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Artículo 31º: Documentación final de obra

Documentación para el inicio y ejecución de obra.

La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	JUNIO 2022



BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1º ETAPA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 10 de 10

Finales de Obra de:

- Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la recepción provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

- Arquitectura de viviendas.
- Estructura de viviendas.
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalación de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
- Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de toda la Documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

- Arquitectura. Viviendas
- Estructura. Viviendas
- Instalaciones sanitarias. Viviendas
- Instalaciones eléctricas. Viviendas
- Instalación de gas

d) Documentación en carpetas individuales

La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc			
Preparó : ING. JUAN PALENCIA ARQ. SOLEDAD SOLER ING. DIEGO BUSS	Revisó : DR. FERNANDO CAMPOS IING. ALEJANDRO LUJÁN	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	
			JUNIO 2022



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO BRISAS DEL SAUCE
DEPTO. GUAYMALLÉN

Conexión a Cloacas

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2022


PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)					
RUBRO	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% INC. TOTAL
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDUSTRIALIZADA INDIVIDUAL	Un	120	\$10.778.662,72	\$1.293.439.526,20	83,33%
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS DISCAPACITADO INDUSTRIALIZADA	Un	2	\$11.822.339,04	\$23.644.678,09	1,52%
URBANIZACIÓN	Un	1	\$113.998.236,90	\$113.998.236,90	7,34%
RED DE AGUA	GI	1	\$47.498.058,65	\$47.498.058,65	3,06%
RED DE CLOACAS	GI	1	\$52.872.017,05	\$52.872.017,05	3,41%
RED ELECTRICA BT y AP	GI	1	\$20.804.180,38	\$20.804.180,38	1,34%
PRECIO TOTAL (Vivienda, Urbanizacion e Infraestructura)				\$1.552.256.697,27	100,00%


PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)					
RUBRO	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE INCID.
RED ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN	GI	1	\$11.202.300,37	\$11.202.300,37	9,25%
NEXO DE AGUA	GI	1	\$9.652.724,07	\$9.652.724,07	7,97%
POVISIÓN EQUIPAMIENTO PARA CLOACAS S/FACTIBILIDAD	GI	1	\$21.624.636,46	\$21.624.636,46	17,86%
REVESTIMIENTO DE CANAL	GI	1	\$54.804.487,80	\$54.804.487,80	45,27%
PROVISIÓN VEHÍCULO PARA LA ADMINISTRACIÓN S/ART. 24 P.B.C.P.	GI	1	\$23.787.194,82	\$23.787.194,82	19,65%
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)				\$121.071.343,52	100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)			
RUBRO		PRECIO TOTAL	% DE INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)		\$1.552.256.697,27	92,76%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2)		\$121.071.343,52	7,24%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)		\$1.673.328.040,79	
PRECIO TOTAL OBRAS		\$1.673.328.040,79	100,00%

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA, CON 79/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERÁN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles longitudinales y transversales), según Anexo XVI.


ING. GRISELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA


M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
DICIEMBRE DE 2022



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



OBRA: BARRIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLÉN

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA (2 HORMITORIOS)
Superficie cubierta = 56,25 + Sup. Alero al 50% = 6,25m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE 2022

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Vivienda individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrílico exterior
Piso cerámico en toda la Vivienda
Zócalo cerámico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucido de yeso en Muros

N° ITEM	COD. IPV	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	1000	Preparación y replanteo	m2		\$	65.680,33	0,61%
1.2	1410	Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	m3		\$	7.371,62	0,07%
1.3	1413	Relleno estabilizado en franja de viviendas	m3		\$	30.829,09	0,29%
2		EXCAVACIONES					
2.1	1010	Excavación de platea	m3		\$	92.634,98	0,86%
3		HORMIGONES					
3.1	1126	Nylon de 200 micrones	m2		\$	20.241,75	0,19%
3.2	1021	Hormigón de limpieza	m3		\$	133.579,61	1,24%
3.3	1060	Platea de fundación - incluye veredín perimetral	m3		\$	1.154.937,99	10,72%
4		PANELES EXTERIORES - INTERIORES					
4.1	S/C	Paneles exteriores incluye T° A°	m2		\$	1.594.596,80	14,79%
4.2	1948	Tabique interior / incluye aislación acústica	m2		\$	196.398,85	1,82%
5		CUBIERTA DE TECHO					
5.1	S/C	Cubierta de techo / incluye cielorraso / incluye aislación ext. s/pliego - cenefa zinguería s/corresponda	m2		\$	2.101.410,18	19,50%
5.2	S/C	Estructura aleros	m2		\$	119.357,25	1,11%
5.3	S/C	Estructura T° A°	m2		\$	48.086,37	0,45%
5.4	S/C	Placa cementicia aleros	m2		\$	218.215,38	2,02%
5.5	2004	Aislación hidráulica sobre aleros	m2		\$	14.786,59	0,14%
5.6	2004	Aislación hidráulica sobre losa T° A°	m2		\$	5.957,19	0,06%
6		CONTRAPISO					
6.1	1437	Veredín acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp. (250kg) cemento / m3)	m2		\$	24.856,91	0,23%
7		PISOS, ZOCCALOS Y REVESTIMIENTOS					
7.1	1210	Carpeta de nivelación	m2		\$	96.862,14	0,90%
7.1	1285	Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	m2		\$	20.881,42	0,19%
7.2	1285	Piso cerámico monococción esmaltado interior de la vivienda	m2		\$	261.444,23	2,43%
7.3	1300	Zócalo cerámico interior de la vivienda	ml		\$	52.199,26	0,48%
7.4	1230	Zócalo imperme. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	m2		\$	23.359,55	0,22%
7.5	1295	Rev. cerámico monococción esmalt. 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	m2		\$	141.697,87	1,31%
8		REVOQUES					
8.1	1233	Enlucido de yeso	m2		\$	81.186,02	0,75%
9		CARPINTERÍA					
9.1	1237	P1 - 2.10 x 0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco ch. N° 18)+paño fijo vidriado	un		\$	179.294,76	1,66%
9.2	S/C	P3 - 2.10 x 0.80 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco ch. N° 18)+paño fijo vidriado	un		\$	159.373,12	1,48%
9.3	S/C	PV (hoja: ch. N° 20 inyec / marco ch. N° 18 +vent. Ch 18) según corresponda	un		\$	129.621,91	1,20%
9.4	2005	P2 - 2.10 x 0.80 (hoja placa / marco metálico ch. N° 18 y vidrio fijo superior)	un		\$	142.369,89	1,32%
9.5	S/C	V1 (hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye premarco metálico	un		\$	223.004,71	2,07%
9.6	S/C	V2 (hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye premarco metálico	un		\$	339.826,88	3,15%
9.7	S/C	V3 (hoja y marco aluminio DVH) incluye premarco metálico	un		\$	41.078,63	0,38%
10		INSTALACIÓN SANITARIA					
10.1	S/C	Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	un		\$	80.966,98	0,75%
10.2	S/C	Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)	un		\$	93.483,53	0,87%
10.3	S/C	Colector de tanque de Reserva	un		\$	24.127,10	0,22%
10.4	S/C	Tanque de reserva polietileno tricapa	un		\$	77.978,97	0,72%
10.5	S/C	Artefactos, grifería y colocación (incluye termostato con gabinete metálico p/ exterior)	un		\$	521.695,11	4,84%
10.6	S/C	Termostato solar incluye soporte	un		\$	743.854,48	6,90%
10.7	S/C	Cámara de inspección	un		\$	23.883,87	0,22%
10.8	S/C	Ventilación cámara de inspección	un		\$	24.263,18	0,23%
10.9	S/C	Enlace a conexión de cloaca	un		\$	24.190,45	0,22%
10.10	S/C	Desague pluvial (2 BDA)	un		\$	29.713,84	0,28%
11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
11.1	222	Cañerías y cajas	un		\$	83.922,63	0,78%
11.2	225	Cableado llaves y tomas	gl		\$	138.795,12	1,29%
11.3	S/C	Tableros interruptores	un		\$	100.061,60	0,93%
11.4	S/C	Pilastra medición vivienda	gl		\$	90.231,50	0,84%
12		INSTALACIÓN DE GAS					
12.1	S/C	Cañerías y llaves de paso internas	gl		\$	78.790,83	0,73%
12.2	S/C	Cañería ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl		\$	96.916,60	0,90%
12.3	S/C	Rejilla de aporte de aire	gl		\$	8.072,15	0,07%
12.4	S/C	Ventilación cocina y calefón	gl		\$	17.556,58	0,16%
13		ANTEPECHOS					
13.1	1139	Antepecho de hormigón armado	ml		\$	60.083,64	0,56%
14		PINTURA					
14.1	1305	Antioxido carpintería metálica	m2		\$	9.244,21	0,09%
14.2	1306	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2		\$	18.944,89	0,18%
14.3	1306	Esmalte sintético en carpintería de madera	m2		\$	18.046,25	0,17%
14.4	1308	Pintura latex interior	m2		\$	211.172,98	1,96%
14.5	1229	Revestimiento acrílico exterior con color	m2		\$	317.845,87	2,95%
14.6	1312	Latex en Cielorrasos	m2		\$	112.323,47	1,04%
14.7	S/C	Numeración de viviendas	un		\$	1.698,52	0,02%
15		VARIOS					
15.1	1323	Limpieza de obra	m2		\$	49.657,08	0,46%
						\$ 10.778.662,72	100,00%

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100.-

ING. CRISTELA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, DICIEMBRE DE 2022



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



OBRA: BARRIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLÉN

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA DISCAPACITADO (2 DORMITORIOS)

Superficie cubierta = 60,13 + Sup. Alero al 50% = 4,12m2 = Sup. Total = 64,25 m2

Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE 2022

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrílico exterior
Piso cerámico en toda la Vivienda
Zócalo cerámico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucido de yeso en Muros

N° ITEM	COD. IPV	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	1000	Preparación y replanteo	m2			72.248,36	0,61%
1.2	1410	Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	m3			8.108,78	0,07%
1.3	1413	Relleno estabilizado en franja de viviendas	m3			33.912,00	0,29%
2		EXCAVACIONES					
2.1	1010	Excavación de platea	m3			101.898,48	0,86%
3		HORMIGONES					
3.1	1126	Nylon de 200 micrones	m2			22.265,93	0,19%
3.2	1021	Hormigón de limpieza	m3			146.937,58	1,24%
3.3	1060	Platea de fundación - incluye veredín perimetral	m3			1.270.431,79	10,75%
4		PANELES EXTERIORES - INTERIORES					
4.1	S/C	Paneles exteriores incluye T° A°	m2			1.754.056,48	14,84%
4.2	1948	Tabique interior / incluye aislación acústica	m2			216.038,74	1,83%
5		CUBIERTA DE TECHOS					
5.1	S/C	Cubierta de techo / incluye cielorraso / incluye aislación ext. s/pliego - cenefa zinguería s/corresponda	m2			2.311.551,20	19,55%
5.2	S/C	Estructura aleros	m2			119.357,25	1,01%
5.3	S/C	Estructura T° A°	m2			48.086,37	0,41%
5.4	S/C	Placa cementicia aleros	m2			218.215,38	1,85%
5.5	2004	Aislación hidráulica sobre aleros	m2			14.786,59	0,13%
5.6	2004	Aislación hidráulica sobre losa T° A°	m2			5.957,19	0,05%
6		CONTRAPISOS					
6.1	1437	Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250kg cemento / m3)	m2			24.856,91	0,21%
7		PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS					
7.1	1210	Carpeta de nivelación	m2			117.203,19	0,99%
7.1	1285	Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	m2			22.969,56	0,19%
7.2	1285	Piso cerámico monococción esmaltado interior de la vivienda	m2			287.588,66	2,43%
7.3	1300	Zócalo cerámico interior de la vivienda	ml			57.419,18	0,49%
7.4	1230	Zócalo imperme. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor, 30 m de altura	m2			25.695,51	0,22%
7.5	1295	Rev. cerámico monococción esmalt. 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	m2			155.867,66	1,32%
8		REVOQUES					
8.1	1233	Enlucido de yeso	m2			89.304,63	0,76%
9		CARPINTERÍA					
9.1	1237	P1D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn° 18)+paño fijo vidriado	un			199.216,40	1,69%
9.2	S/C	PVD (hoja: ch. N° 20 inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) según corresponda	un			144.024,35	1,22%
9.3	2005	P2D - 2.10 x 0,90 (hoja placa / marco metálico ch. n° 18 y vidrio fijo superior)	un			106.777,42	0,90%
9.4	2005	P3D - 2.10 x 1,00 (hoja placa / marco metálico ch. n° 18 y vidrio fijo superior)	un			59.320,79	0,50%
9.5	S/C	V1 (hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye premarco metálico	un			223.004,71	1,89%
9.6	S/C	V2 (hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye premarco metálico	un			339.826,88	2,87%
9.7	S/C	V5 (hoja y marco aluminio DVH) incluye premarco metálico	un			25.977,13	0,22%
10		INSTALACIÓN SANITARIA					
10.1	S/C	Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	un			80.966,98	0,68%
10.2	S/C	Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sellado IRAM)	un			93.483,53	0,79%
10.3	S/C	Colector de tanque de Reserva	un			24.127,10	0,20%
10.4	S/C	Tanque de reserva polietileno tricapa	un			77.978,97	0,66%
10.5	S/C	Artefactos, grifería y colocación (incluye termotanque con gabinete metálico p/externo)	un			995.185,66	8,42%
10.6	S/C	Termotanque solar incluye soporte	un			743.854,48	6,29%
10.7	S/C	Cámara de inspección	un			23.883,87	0,20%
10.8	S/C	Ventilación cámara de inspección	un			24.263,18	0,21%
10.9	S/C	Enlace a conexión de cloaca	un			24.190,45	0,20%
10.10	S/C	Desague pluvial (2 BDA)	un			29.713,84	0,25%
11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
11.1	222	Cañerías y cajas	un			83.922,63	0,71%
11.2	225	Cableado llaves y tomas	gl			138.795,12	1,17%
11.3	S/C	Tableros interruptores	un			100.061,60	0,85%
11.4	S/C	Pilastra medición vivienda	gl			90.231,50	0,76%
12		INSTALACIÓN DE GAS					
12.1	S/C	Cañerías y llaves de paso internas	gl			78.790,83	0,67%
12.2	S/C	Cañería ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl			96.916,60	0,82%
12.3	S/C	Rejilla de aporte de aire	gl			8.072,15	0,07%
12.4	S/C	Ventilación cocina y calefón	gl			17.556,58	0,15%
13		ANTEPECHOS					
13.1	1139	Antepecho de hormigón armado	ml			54.782,14	0,46%
14		PINTURA					
14.1	1305	Antioxido carpintería metálica	m2			10.168,63	0,09%
14.2	1306	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2			20.839,38	0,18%
14.3	1306	Esmalte sintético en carpintería de madera	m2			19.850,87	0,17%
14.4	1308	Pintura latex interior	m2			232.290,28	1,96%
14.5	1229	Revestimiento acrílico exterior con color	m2			349.630,46	2,96%
14.6	1312	Latex en Cielorrasos	m2			123.555,81	1,05%
14.7	S/C	Numeración de viviendas	un			1.698,52	0,01%
15		VARIOS					
15.1	1323	Limpieza de obra	m2			54.622,79	0,46%
						\$ 11.822.339,04	100,00%

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 04/100.

GRISelda GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARRA
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Instituto Provincial de la Vivienda

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2022



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



OBRA : URBANIZACION - B° BRISAS DEL SAUCE - DPTO. GUAYMALLEN -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

Nº	Código	ITEMS	UN	Cant.	Precio Unitario	TOTAL	%
1		URBANIZACION					
1.1	1425	Excavacion cuneta sección 60x60x40	ml			\$ 2.268.569,37	1,99%
1.2	1426	Revestimiento cuneta sección 60x60x40	ml			\$ 15.361.019,12	13,47%
1.3	1441	Ejecución de banquetas	ml			\$ 12.972.877,31	11,38%
1.4	1440	Ejecución de cordones	ml			\$ 9.933.407,94	8,71%
1.5	1451	Alcantarillas	ml			\$ 9.845.366,92	8,64%
1.6	1421	Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripido	m2			\$ 22.645.396,40	19,86%
1.7	1452	Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,80	Un			\$ 4.386.275,29	3,85%
1.8	1437	Ejecución de veredas	m2			\$ 19.730.671,64	17,31%
1.9	1437	Ejecución lajas de conexión con veredas (a=1,50 m)	m2			\$ 1.030.748,76	0,90%
1.10	1438	Ejecución esquinas de Hº con rampas de acceso para minusválidos	Un			\$ 2.393.528,35	2,10%
1.11	1470	Forestales	Un			\$ 1.358.296,50	1,19%
1.12	S/C	Nicho para forestales	Un			\$ 2.990.886,65	2,62%
1.13	1445	Ejecución de puentes peatonales	Un			\$ 1.511.530,30	1,33%
1.14	1459	Ejecución de puentes vehiculares	Un			\$ 7.569.662,35	6,64%
PRECIO TOTAL URBANIZACION						\$ 113.998.236,90	100,00%

INC. GRISELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
DICIEMBRE DE 2022

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



OBRA		REDES					
FECHA	OCTUBRE DE 2022						
SUBGRUPO	RED DE AGUA BARRIO BRASAS DEL SAUCE - GUAYMALLÉN						
ORDEN	RUBRO PARTICULAR	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% INCID.	
A	EXCAVACION						
1	EXCAVACION	m3	1774,74	\$ 2.698,75	\$ 4.789.590,19	10,08%	
2	RELLENO DE 1ª ETAPA	m3	575,56	\$ 9.674,39	\$ 5.568.222,62	11,72%	
3	RELLENO DE 2ª ETAPA	m3	1199,18	\$ 4.655,38	\$ 5.582.642,45	11,75%	
4	Retiro de material sobr.	m3	575,56	\$ 1.782,23	\$ 1.025.788,55	2,16%	
SUBTOTAL EXCAVACION					\$ 16.966.243,81		
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS						
1	C* PVC K10 Ø 75 mm	m					
2	C* PVC K10 Ø 90 mm	m					
3	C* PVC K10 Ø 110 mm	m	1164,28	\$ 4.035,55	\$ 4.698.506,54	9,89%	
4	C* PVC K6 Ø 160 mm	m	492,33	\$ 5.348,57	\$ 2.633.263,69	5,54%	
5	C* PVC K10 Ø 160 mm	m	160,33	\$ 8.460,02	\$ 1.356.395,55	2,86%	
6	C* PVC K10 Ø 200 mm	m					
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 8.688.165,78		
C	COLOCACION DE CAÑERIAS						
1	MANO DE OBRA	m	1816,94	\$ 1.706,03	\$ 3.099.749,42	6,53%	
2	MALLA DETECTORA	m	1816,94	\$ 153,28	\$ 278.493,66	0,59%	
SUBTOTAL COLOCACION					\$ 3.378.243,08		
D	VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD						
1	Ø 80 mm	Unidad					
2	Ø 100 mm	Unidad	4,00	\$ 61.659,03	\$ 246.636,11	0,52%	
3	Ø 150 mm	Unidad	5,00	\$ 103.549,95	\$ 517.749,77	1,09%	
4	Ø 200 mm	Unidad					
5	CAMARAS	Unidad	9,00	\$ 33.621,22	\$ 302.590,97	0,64%	
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS					\$ 1.066.976,84		
E	NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)						
1	NUDO TIPO	Unidad	17,00	\$ 233.173,16	\$ 3.963.943,77	8,35%	
SUBTOTAL NUDOS					\$ 3.963.943,77		
F	HIDRANTES COMPLETOS						
1	HIDRANTE S/FACTIBILIDAD	Unidad	2,00	\$ 264.237,74	\$ 528.475,49	1,11%	
2							
SUBTOTAL HIDRANTES					\$ 528.475,49		
G	Cámara de desagüe						
1	CÁMARA DE DESAGÜE	Unidad					
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA					\$ -		
H	CONEXIÓN DOMICILIARIA POLIETILENO K10						
1	POLIET. K10 Ø 13mm	Unidad	125,00	\$ 69.174,38	\$ 8.646.797,78	18,20%	
2							
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA					\$ 8.646.797,78		
I	KITS DE MEDICION OSM SA						
1	KITS DE MEDICIÓN (INCLUYE MEDIDOR HOMOLOGADO)	Unidad	125,00	\$ 30.038,01	\$ 3.754.751,00	7,91%	
SUBTOTAL KITS DE MEDICION					\$ 3.754.751,00		
J	VARIOS						
1	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	m2	44,00	\$ 11.465,03	\$ 504.461,10	1,06%	
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS					\$ 504.461,10		
TOTAL PRECIO RED DE AGUA					\$ 47.498.058,65	100,00%	

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 65/100.-

GRISelda GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2022



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos"

OBRA		REDES				
FECHA	OCTUBRE DE 2022					
SUBGRUPO	RED DE CLOACAS BARRIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN					
ORDEN	RUBRO PARTICULAR	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% INCID.
A	EXCAVACION					
1	EXCAVACION	m3			\$ 5.854.420,71	11,07%
2	RELLENO DE 1ª ETAPA	m3			\$ 5.627.390,97	10,64%
3	RELLENO DE 2ª ETAPA	m3			\$ 7.391.017,73	13,98%
4	Retiro de material sobr.	m3			\$ 1.036.688,66	1,96%
SUBTOTAL EXCAVACION					\$ 19.909.518,06	
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERÍAS					
1	PVC CL Ø 160 mm (je)	m			\$ 6.036.482,35	11,42%
2	PVC CL Ø 200 mm (je)	m			\$ -	
3	PVC CL Ø 250 mm (je)	m			\$ 1.346.088,21	2,55%
4	PVC CL Ø 315 mm (je)	m			\$ -	
5	PVC CL Ø 355 mm (je)	m			\$ -	
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 7.382.570,56	
C	COLOCACION DE CAÑERÍAS					
1	MANO DE OBRA	m			\$ 3.496.080,06	6,61%
2	MALLA DETECTORA	m			\$ 261.751,30	0,50%
SUBTOTAL COLOCACION					\$ 3.757.831,36	
D	BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, losa, marco y tapa HD)					
1	BR H< 2,00 m	Unidad			\$ 2.902.657,31	5,49%
2	BR H> 2,00 m	Unidad			\$ 2.612.391,58	4,94%
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO					\$ 5.515.048,89	
H	CONEXIÓN DOMICILIARIA CLOACAS					
1	Conexión PVC Ø 110 mm	Unidad			\$ 15.710.764,49	29,71%
2		Unidad				
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS					\$ 15.710.764,49	
J	VARIOS					
1	EMPALME	Unidad			\$ 91.822,58	0,17%
2						0,00%
SUBTOTAL VARIOS					\$ 91.822,58	
K	ROTURAS Y REPARACION					
1	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO	m2			\$ 504.461,10	0,95%
2						
BTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS					\$ 504.461,10	
TOTAL PRECIO RED DE CLOACA					\$ 52.872.017,05	100,00%

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECISIETE CON 05/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2022

ING. GRISELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



BARRIO BRISAS DEL SAUCE GUAYMALLEN

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Nº	Descripción IPV	Unidad	Cantidad	\$ unitario	\$ Total	% Incidencia
700	Replanteo	m.			\$ 1.485.662,28	4,64
701	Excavación	m3.			\$ 32.363,21	0,10
704	Fundación	m3.			\$ 667.457,50	2,09
706	Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset.	u.			\$ 1.114.834,95	3,48
707	Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset.	u.			\$ 131.044,00	0,41
708	Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor.	u.			\$ 123.710,27	0,39
709	Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor.	u.			\$ 201.835,49	0,63
	Columna acero MN 590 susp. AP= c/herr.y morset.	u.			\$ 1.279.797,65	4,00
	Columna acero MN 590 retenc. AP= c/herraj.+morset.	u.			\$ 649.449,64	2,03
	Columna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava AP=c/her+mor.	u.			\$ 683.031,83	2,13
714	Riendas RBT	pza.			\$ 1.074.796,99	3,36
716	Conductores para líneas de red de B. T. 3*70+50+25AP	m.			\$ 2.052.755,33	6,41
717	Conductores para líneas de red de B. T. 3*50+50+25AP	m.			\$ 2.733.570,17	8,54
721	Luminarias RBT = 150W vapor de Na	pza.			\$ 5.181.609,24	16,19
716	Conductores para líneas de red de A. P. Forrado	m.			\$ 132.115,91	0,41
716	Conductores para líneas de red de A. P. Desn	m.			\$ 85.089,22	0,27
	Conductor artefacto eléctrico AP	m.			\$ 235.386,35	0,74
	Puesta a tierra en columnas	pza.			\$ 2.245.473,86	7,02
	Comando AP	pza.			\$ 694.196,49	2,17
SUBTOTAL BT					\$ 20.804.180,38	
MT						
700	Replanteo	m.			\$ 355.267,07	1,11
701	Excavación	m3.			\$ 16.181,60	0,05
704	Fundación	m3.			\$ 344.494,19	1,08
	SET CN250 completa con trafo 250 KVA	pza.			\$ 9.780.945,84	30,56
	Riendas RMT	pza.			\$ 65.970,63	0,21
	Columna 12/1200 ret y ochava c/herr.y morset.	pza.			\$ 28.132,75	0,09
	Columna 12/900 susp c/herr.y morset.	pza.			\$ 22.229,06	0,07
	Conductor AL AL 35 mm MT	pza.			\$ 589.079,23	1,84
SUBTOTAL MT					\$ 11.202.300,37	
						100,00

Precio

\$ 32.006.480,75

mes base: Octubre 2022

Ing. Daniel Puliafito
Evaluación de Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



OBRA		REDES				
FECHA	OCTUBRE DE 2022					
SUBGRUPO	NEXO DE AGUA BARRIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLÉN					
ORDEN	RUBRO PARTICULAR	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% INCID.
A	EXCAVACION					
1	EXCAVACION	m3			\$ 1.478.375,33	15,32%
2	RELLENO DE 1ª ETAPA	m3			\$ 1.787.826,45	18,52%
3	RELLENO DE 2ª ETAPA	m3			\$ 1.689.903,55	17,51%
4	Retiro de material sobr.	m3			\$ 329.356,79	3,41%
SUBTOTAL EXCAVACION					\$ 5.285.462,11	
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS					
1	C* PVC K10 Ø 75 mm	m				
2	C* PVC K10 Ø 90 mm	m				
3	C* PVC K10 Ø 110 mm	m				
4	C* PVC K6 Ø 160 mm	m			\$ 2.941.715,98	30,48%
5	C* PVC K10 Ø 160 mm	m				
6	C* PVC K10 Ø 200 mm	m				
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 2.941.715,98	
C	COLOCACION DE CAÑERIAS					
1	MANO DE OBRA	m			\$ 938.315,07	9,72%
2	MALLA DETECTORA	m			\$ 84.301,91	0,87%
SUBTOTAL COLOCACION					\$ 1.022.616,98	
D	VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD					
1	Ø 80 mm	Unidad				
2	Ø 100 mm	Unidad				
3	Ø 150 mm	Unidad			\$ 103.549,95	1,07%
4	Ø 200 mm	Unidad				
5	CAMARAS	Unidad			\$ 33.621,22	0,35%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS					\$ 137.171,17	
E	NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)					
1	NUDO TIPO	Unidad			\$ 265.757,83	2,75%
SUBTOTAL NUDOS					\$ 265.757,83	
F	HIDRANTES COMPLETOS					
1	HIDRANTE	Unidad				
2	CAMARA P/HIDRANTE	Unidad				
SUBTOTAL HIDRANTES					\$ -	
G	Cámara de desagüe					
1	CÁMARA DE DESAGÜE	Unidad				
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA					\$ -	
H	CONEXIÓN DOMICILIARIA POLIETILENO K10					
1						
2						
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA					\$ -	
I	KITS DE MEDICION OSM SA					
SUBTOTAL KITS DE MEDICION					\$ -	
J	VARIOS					
1	PAVIMENTO	m2				
2						
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS - EMPALME					\$ -	
TOTAL PRECIO NEXO DE AGUA					\$ 9.652.724,07	100,00%

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 07/100.-

[Handwritten signature]



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



BRISAS DEL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO (Según factibilidad de Cloacas)

N° ITEM	COD. IPV	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1.1	999	Maquina para destape de cañerías a varillas RIDGID K-1000	Un			\$ 8.215.023,29	37,99%
1.2	999	Varillas seccionables de 3 mts para maquina K-1000	Un			\$ 2.560.802,24	11,84%
1.3	999	Maquina para destapede drenajes a resorte RIDGID K-400	Un			\$ 6.194.413,95	28,65%
1.4	999	Resortes para RIDGID K-400	Un			\$ 3.373.995,86	15,60%
1.5	999	Punteras para maquina K-1000	Un			\$ 853.600,75	3,95%
1.6	999	Punteras para RIDGID K-400	Un			\$ 426.800,37	1,97%
PRECIO TOTAL						\$ 21.624.636,46	100,00%

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46/100.-

ING. GRISELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MEMOZA, DICIEMBRE DE 2022

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



BRISAS DEL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022


REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO (Según factibilidad 2da. Zona de Riego)

N° ITEM	COD. IPV	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1.1	1000	Preparacion, replanteo y erradicacion arbustos forestales	ml			\$ 1.208.370,77	2,20%
1.2	1425	Excavacion mecanica	m3			\$ 6.439.757,59	11,75%
1.3	1021	Hormigon de limpieza (Incluye compactado de subrasante)	m3			\$ 2.310.111,44	4,22%
1.4	1457 - 1458	Revestimiento H° A° de servidumbre de riego (colado de H° en una sola etapa fondo y tabiques laterales) (Incluye tomas de riegos para las fracciones beneficiadas y obras de arte)	ml			\$ 43.572.297,76	79,50%
1.5	S/C	Relleno lateral	m3			\$ 360.371,35	0,66%
1.6	1323	Limpieza de obra	ml			\$ 913.578,89	1,67%
PRECIO TOTAL						\$ 54.804.487,80	100,00%

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100.-

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MEMDOZA, DICIEMBRE DE 2022


ING. GRISELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA


M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda



"2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos"



BRISAS DEL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

PROVISION DE VEHICULO PARA LA ADMINISTRACION Art. 24 P.B.C.P.

N° ITEM	COD. IPV	ITEMS DE OBRA	UD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%
1.1	S/C	Provision vehiculo pick-up doble cabina Volkswagen Mod Amrock Comfortline TDI traccion simple 4x2 (Según PBCP)	Un			\$ 16.589.606,22	69,74%
1.2	S/C	Servis	Un			\$ 732.850,41	3,08%
1.3	S/C	Renovacion cubiertas (40.000 Km) Durante el plazo de obra	Un			\$ 1.528.859,50	6,43%
1.4	S/C	Juego de cubiertas al momento de la recepcion provisoria	Un			\$ 764.429,75	3,21%
1.5	S/C	Kit de matafuego, balizas, cuarta de remolque, botiquin 1ros auxilios	Un			\$ 20.625,62	0,09%
1.6	S/C	Combustible (450 Lts/mes)	Un			\$ 1.970.830,41	8,29%
1.7	S/C	Pago de impuesto al automotor	mes			\$ 1.695.232,58	7,13%
1.8	S/C	Seguro según Art. 24	mes			\$ 484.760,33	2,04%
PRECIO TOTAL PROV. VEHICULO						\$ 23.787.194,82	100,00%

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 82/100.-

ING. GRIGELDA GARAS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MEMOZA, DICIEMBRE DE 2022

M.M.O. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda